

OBJETIVOS

La siguiente información va dirigida a las empresas que realizan trabajos dentro de nuestras instalaciones, siguiendo lo prescrito por el art. 24 de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, sobre la obligación por parte del empresario titular del centro de trabajo donde se realizan los trabajos por empresas exteriores.

Esta información es, en todo momento, complementaria a la reseñada en cada uno de los manuales de prevención propios de cada empresa; cada empresa contratada deberá velar por el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos en lo que a su personal se refiere.

La funcionalidad de esta NS viene derivada del procedimiento *PC 39.01 Coordinación AAEE* y será complementaria a las distintas NS operativas que deriven de los distintos trabajos a realizar por las empresas contratadas, independientemente de que Danosa actúe como Empresario Titular o Principal.

Previo al inicio de los trabajos, el personal de la contrata deberá **PASAR POR EL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES** diariamente durante el tiempo que se prolonguen los trabajos a realizar; el **CONTROL será tanto a la entrada como a la salida del edificio**, con el fin de tener constancia del personal que está presente en el edificio en caso de una evacuación de emergencia.

OPERATIVIDAD

Se presentan a continuación las distintas situaciones de riesgo en función de la sección / Nave donde se vayan a realizar los trabajos y dependiendo de la presencia de trabajadores de Danosa:

Contenido

NAVE 1.- GEOTEXTIL, COMPOUND, PVC, DANODREN, IMPACTODAN, ACÚSTICA	2
NAVE 3.- XPS, TALLER MANTENIMIENTO	3
NAVE 4: LAMINAS, MEZCLAS	4
NAVES LOGÍSTICA (2 y 5)	5
NAVE LÍQUIDAS	6
NAVE RENOVACIÓN SOSTENIBLE – LOSAS	7
ZONA DESCARGA ISOBUTANO – ETANOL	8
SECCIÓN LABORATORIO	9
RESTO PLANTA	10
NAVE 6.- TPO	11

La entrega de esta NS será conjunta con el Plan de Emergencia y Evacuación de las instalaciones y se solicitará por parte de la empresa contratada que firme el recibí de la misma.

Junto con los riesgos y las medidas preventivas hay que tener en cuenta los riesgos añadidos por las tareas a desarrollar por la empresa contratada, por lo cual se deberá establecer la comunicación a la que se refiere el procedimiento *PC 39.01 Coordinación AAEE* de manera previa al inicio de las tareas.

Si dentro de las tareas a desarrollar por la empresa contratada fuera necesario realizar tareas que implicaran fuego, chispa o similar o fuera necesario entrar en espacios confinados (tanques, depósitos o similares), es imperativo solicitar permisos de fuego o de entrada en espacios confinados.

Recibí:

FDO: (nombre, apellidos y cargo)

sábado, 27 de septiembre de 2025
SEGURIDAD E HIGIENE DANOSA
FDO.: Pablo Hdez
(Suplente)



**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

NAVE 1.- GEOTEXTIL, COMPOUND, PVC, DANODREN, IMPACTODAN, ACÚSTICA

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- ATROPELLOS POR VEHÍCULOS
- GOLPES PRODUCIDOS POR OBJETOS EN MOVIMIENTO
- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- PARTÍCULAS-FIBRAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO
- QUEMADURA POR CONTACTO
- RUIDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- PROTECCIÓN ANTIRRUIDO
- GAFAS C/PROYECCIONES
- CHALECO AV
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- GAFAS C/PROYECCIONES
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

NAVE 3.- XPS, TALLER MANTENIMIENTO

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- ATROPELLOS POR VEHÍCULOS
- GOLPES PRODUCIDOS POR OBJETOS EN MOVIMIENTO
- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO. ZONA ATEX
- QUEMADURA POR CONTACTO
- RUIDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- PROTECCIÓN ANTIRRUIDO
- GAFAS C/PROYECCIONES
- CHALECO AV
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA
- GAFAS C/PROYECCIONES

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

NAVE 4: LAMINAS, MEZCLAS

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- ATROPELLOS POR VEHÍCULOS
- GOLPES PRODUCIDOS POR OBJETOS EN MOVIMIENTO
- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL / DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- PARTÍCULAS-FIBRAS
- HUMOS
- SÍLICE CRISTALINA FRACCIÓN RESPIRABLE
- CAÍDA DE OBJETOS. MEZCLAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO
- QUEMADURA POR CONTACTO
- RUIDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- PROTECCIÓN ANTIRRUIDO
- GAFAS C/PROYECCIONES
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA
- CHALECO AV
- CASCO DE SEGURIDAD CABEZA. MEZCLAS
- MASCARILLA FFP3
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL / DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- QUEMADURA POR CONTACTO
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)
- CHALECO AV
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA
- GAFAS C/PROYECCIONES

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

NAVES LOGÍSTICA (2 y 5)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- ATROPELLOS POR VEHÍCULOS
- GOLPES PRODUCIDOS POR OBJETOS EN MOVIMIENTO
- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL (NAVE 2, ZONA DRY BLEND)
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO
- RUIDO INDUSTRIAL (NAVE 2, ZONA DRY BLEND)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- PROTECCIÓN ANTIRRUIDO (NAVE 2, ZONA DRY BLEND)
- GAFAS C/ PROYECCIONES (NAVE 2, ZONA DRY BLEND)
- CHALECO AV
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL (NAVE 2, ZONA DRY BLEND)
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

NAVE LÍQUIDAS

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- ATROPELLOS POR VEHÍCULOS
- GOLPES PRODUCIDOS POR OBJETOS EN MOVIMIENTO
- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO. ZONA ATEX
- QUEMADURA QUÍMICA
- RUIDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- PROTECCIÓN ANTIRRUIDO
- GAFAS C/PROYECCIONES
- CHALECO AV
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- QUEMADURA QUÍMICA
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- GAFAS C/PROYECCIONES

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

NAVE RENOVACIÓN SOSTENIBLE – LOSAS

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- ATROPELLOS POR VEHÍCULOS
- GOLPES PRODUCIDOS POR OBJETOS EN MOVIMIENTO
- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- PARTÍCULAS-FIBRAS
- SÍLICE CRISTALINA FRACCIÓN RESPIRABLE (LÍNEA DE LOSAS)
- INCENDIO
- QUEMADURA POR CONTACTO
- RUIDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- GAFAS C/PROYECCIONES
- PROTECCIÓN ANTIRRUIDO
- MASCARILLA FFP3 EN LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA LÍNEA DE LOSAS

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- GAFAS C/PROYECCIONES

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

ZONA DESCARGA ISOBUTANO – ETANOL

MIENTRAS SE ESTÉ REALIZANDO UNA DESCARGA

POSIBLES RIESGOS:

- INCENDIO. ZONA ATEX
- LEGIONELA (TORRE REFRIGERACIÓN)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN LAS CERCANÍAS SIN AUTORIZACIÓN
- SEGUIR LAS INDICACIONES DEL PERSONAL DE LA PLANTA SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE DESCARGA
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- GAFAS C/PROYECCIONES
- MEDIOS DE EXTINCIÓN A DISPOSICIÓN
- INDICACIONES PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO DE DESCARGA

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- INCENDIO. ZONA ATEX

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER TRABAJO EN LAS CERCANÍAS SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- GAFAS C/PROYECCIONES
- MEDIOS DE EXTINCIÓN A DISPOSICIÓN

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

SECCIÓN LABORATORIO

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- INCENDIO
- QUEMADURA POR CONTACTO
- QUEMADURA QUÍMICA

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- GAFAS C/PROYECCIONES
- CHALECO AV
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- DERRAME PRODUCTO QUÍMICO
- QUEMADURA QUÍMICA
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- GAFAS C/PROYECCIONES

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

RESTO PLANTA

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS (EXCEPTO EN OFICINAS)
- INCENDIO
- LEGIONELA (TORRE REFRIGERACIÓN)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA
- PROHIBIDO ACERCARSE A LA TORRE DE REFRIGERACIÓN (SOLO PERSONAL AUTORIZADO)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- GAFAS C/PROYECCIONES (EXCEPTO EN OFICINAS)
- CHALECO AV

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS (PROPIA ACTIVIDAD)
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- INCENDIO
- LEGIONELA (TORRE REFRIGERACIÓN)

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- PROHIBIDO ACERCARSE A LA TORRE DE REFRIGERACIÓN (SOLO PERSONAL AUTORIZADO)
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- GAFAS C/PROYECCIONES (PROPIA ACTIVIDAD)
- CHALECO AV

**RIESGOS A LOS QUE ESTÁN SOMETIDAS LAS EMPRESAS EXTERNAS AL
REALIZAR SUS TRABAJOS EN NUESTRAS INSTALACIONES**

NAVE 6.- TPO

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- ATROPELLOS POR VEHÍCULOS
- GOLPES PRODUCIDOS POR OBJETOS EN MOVIMIENTO
- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- INCENDIO.
- QUEMADURA POR CONTACTO
- RUIDO INDUSTRIAL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- PROTECCIÓN ANTIRRUIDO
- GAFAS C/PROYECCIONES
- CHALECO AV
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA
- MASCARILLA DE PROTECCIÓN QUÍMICA: FILTRO ABEKP (CONSULTAR SU NECESIDAD)

MIENTRAS NUESTRO PERSONAL NO ESTÉ REALIZANDO SUS TAREAS HABITUALES

POSIBLES RIESGOS:

- GOLPES CONTRA OBJETOS FIJOS
- CAÍDAS AL MISMO NIVEL
- CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS
- INCENDIO

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- PRECAUCIÓN AL BAJAR POR LAS ESCALERAS. USAR SIEMPRE EL PASAMANOS
- PROHIBIDO HACER USO DE LAS ESCALAS VERTICALES SIN AUTORIZACIÓN
- ESTAR ATENTOS ANTE CUALQUIER MOVIMIENTO DE CARGAS, CARRETILLAS, ETC.
- TENER PRECAUCIÓN AL MOVERSE POR LOS ALREDEDORES DE LA ZONA
- ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE EMERGENCIA, DAR AVISO INMEDIATO A PERSONAL DE DANOSA

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PROPUESTAS:

- BOTAS DE SEGURIDAD (MÍNIMO S1P O GOMA S4)
- CHALECO AV
- CHICHONERA. TRABAJOS EN INTERIOR DE LÍNEA
- GAFAS C/PROYECCIONES